

設計	精査

工事場所 筑後市大字島田221番地2

工事名称 筑後市消防団第6分団2号車庫新築工事

工事費 円

業者名

(所在地)

工事価格 円

(名称・代表者氏名)

消費税相当額 円



印

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
	A)建築工事	1	式		
	B)電気設備工事	1	式		
	C)機械建築工事	1	式		
	計				
共通費					
	I. 共通仮設費	1	式		
	II. 現場管理費	1	式		
	III. 一般管理費等	1	式		
	計				
合計(工事価格)					
消費税相当額		1	式		消費税率10%
総合計(工事費)					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
○ A) 建築工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 土工事		1.0	式			
3 地盤改良工事		1.0	式			
4 鉄筋工事		1.0	式			
5 型枠工事		1.0	式			
6 コンクリート工事		1.0	式			
7 防水工事		1.0	式			
8 木工事		1.0	式			
9 金属工事		1.0	式			
10 左官工事		1.0	式			
11 建具工事		1.0	式			
12 内外装工事		1.0	式			
13 塗装工事		1.0	式			
14 仕上げユニット工事		1.0	式			
15 外構工事		1.0	式			
	計					

















名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8 木工事						
木胴縁		70.5	m <sup>2</sup>			
鴨居		2.7	m			
額縁	65×25	26.5	m			
額縁	110×25	15.7	m			
壁見切り縁	30×25	2.4	m			
木棧	団服掛 30×100 アンカー共	12.0	m			
中棚	2630×700	1.0	ヶ所			
枕棚	2630×400	1.0	ヶ所			
木棚	集成材 560×400×t25	1.0	ヶ所			
木棚	集成材 300×600×t25	1.0	ヶ所			
木棚	集成材 840×250×t25	1.0	ヶ所			
木棚	3000×600×H1,700	1.0	ヶ所			
吊り棚	L6,500 寸切りボルト M12共	1.0	ヶ所			
下地合板張り	t12	5.2	m <sup>2</sup>			
上り框	90×150	1.8	m			
断熱材	グラスウール t=50 (24kg/m <sup>3</sup> )	7.0	m <sup>2</sup>			
カーテンBOX	w120	6.9	m			
計						





名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
11	建具工事												
	SS-1	軽量	バランスシャッター	3,500	×	3,000		1.0	ヶ	所			
	法定福利費	SS-1						1.0	式				
	AD-1	片開き	アルミドア	900	×	2,000		1.0	ヶ	所			
	AD-2	両開き	アルミドア	1,600	×	2,000		1.0	ヶ	所			
	AD-3	片引き	アルミドア	900	×	2,000		1.0	ヶ	所			
	AD-4	片開き	アルミドア	700	×	2,000		1.0	ヶ	所			
	AW-1	FIX付2連	引違いアルミ窓	4,770	×	1,200		1.0	ヶ	所			
	AW-2	引違い	アルミ窓	1,700	×	1,200		1.0	ヶ	所			
	AW-3	突出し	アルミ窓	600	×	600		2.0	ヶ	所			
	AW-4	突出し	アルミ窓	450	×	600		1.0	ヶ	所			
	AW-5	突出し	アルミ窓	600	×	600		3.0	ヶ	所			
	法定福利費							1.0	式				
	WD-1	3枚	引違いフラッシュ戸	2,570	×	2,000		1.0	ヶ	所			
	WD-2	両開き	フラッシュ戸	1,150	×	2,000		1.0	ヶ	所			
	WD-3	片引き	フラッシュ戸	650	×	2,000		2.0	ヶ	所			
	型板	ガラス	t4.0					0.1	m	2			
	網入	型板	ガラス	t6.8				5.2	m	2			
	複層	ガラス	網入型板	ガラス	t6.8+A+透明	t3		12.0	m	2			
	ガラス	廻り	シーリング					142.7	m				

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	建具廻りシーリング	MS-2		81.0		m							
	防錆費			1.0		式							
	運搬費			1.0		式							
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
12	内外装工事												
	二重床組	置床タイプ	H=150 パーチクルボード	38.5	m2								
	際根太	H=150		57.0	m								
	床 複合フローリング張	t12		33.8	m2								
	床 ラワンボード捨張	t9.0		4.7	m2								
	床 ビニル床シート貼	t2.5		4.7	m2								
	床 防滑性ビニル床シート	t2.5		1.3	m2								
	木製巾木	H=60		24.1	m								
	ソフト巾木	H=60		12.7	m								
	雑巾摺			6.9	m								
	壁 断熱材	ポリスチレンフォーム	t25	87.8	m2								
	壁 石膏ボード張	t12.5	突付	81.0	m2								
	壁 ラワン合板下地	t5.5		28.1	m2								
	壁 メラミン化粧板貼	t6.0		3.7	m2								
	壁 ビニルクロス貼			72.9	m2								
	天井 断熱材	ポリスチレンフォーム	t25	33.2	m2								
	天井 化粧石膏ボード張	t9.5		34.4	m2								
	天井 石膏ボード張	t9.5		1.1	m2								
	天井 ケイカル板張	t6.0		1.3	m2								
	天井 ラワン合板張	t4.0		2.9	m2								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井廻り縁	木製 15×15	22.4	m			
天井廻り縁	塩ビ製	50.6	m			
計						





名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	仕上げユニット工事					
	流し台	L=1500	1.0	台		
	コンロ台	L=600	1.0	台		
	吊戸棚	L=600 不燃仕上	1.0	台		
	吊戸棚	L=900	1.0	台		
	水切り棚	L=1200	1.0	台		
	水切り	ポストフォーム W=150	2.1	m		
	ユニットシャワー	0812タイプ	1.0	台		
	スチール棚	棚板天板込4段 基本型 W1,800×D600×H2,100	2.0	台		
	スチール棚	棚板天板込4段 連結型 W1,800×D600×H2,100	1.0	台		
	建物名称文字	SUS製HL仕上 150×150×30 各文字タイプ 13文字	1.0	式		
	車止め	コンクリート製 アンカー止	2.0	か所		
	団服掛けフック	SUS304	40.0	か所		
	フェンス支柱	φ50.8 H=1200 チェーン・フック共	1.0	ヶ所		
	[ホース乾燥ポール]					
	ホース乾燥ポール	12m 手動ウインチ、フック、基礎共、片側6本吊	1.0	式		
	梱包運搬費		1.0	式		
	試験調整費		1.0	式		
	現場組立費		1.0	式		
	建柱工事	オーガー掘削・ポール建込	1.0	式		
	計					

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
15	外構工事												
	アスファルト舗装	車道	A-5-15	118.7		m2							
	アスファルト舗装	歩行用	A-3-15	68.9		m2							
	メッシュフェンス	H=1,000		31.3		m							
	CB2段積	基礎共		31.3		m							
	縁石	120*120*600		40.0		m							
	雨水枿	360×360		3.0		ヶ所							
	グレーチング	360用		3.0		ヶ所							
	小口径雨水枿	硬質塩ビ製 φ150 蓋共		3.0		ヶ所							
	小口径雨水枿	合流 硬質塩ビ製 φ150 蓋共		3.0		ヶ所							
	雨水排水管	VP100		25.9		m							
	雨水排水管	VP75		2.7		m							
	雨水排水管	VP65		4.0		m							
	車止め	横型 φ42.7 W700*H650 スチール製 基礎ブロック共		2.0		ヶ所							
	ホース洗い場	750×1100		1.0		ヶ所							
	U字側溝	W300		19.2		m							
	グレーチング	側溝用 滑り止め模様付 T-14		19.2		m							
	張コンクリート	t100		53.3		m2							
	計												

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
○ B)電気設備工事						
1 電灯設備		1.0	式			
2 コンセント設備		1.0	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 電灯設備						
ケーブル	EM-IE1.6 (隠蔽)	214.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C (隠蔽)	5.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C (PF管内)	2.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C (隠蔽)	56.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C (PF管内)	12.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C (隠蔽)	3.0	m			
電線管	PF16 (隠蔽)	14.0	m			
電線管	E19 (露出) 塗装有	63.0	m			
電線管	E25 (露出) 塗装有	5.0	m			
丸ボックス	E19 2方出	4.0	個			
露出スイッチボックス	E19 1ヶ用	5.0	個			
露出スイッチボックス	E25 2ヶ用	1.0	個			
プルボックス	200x200x200	2.0	個			
スイッチボックス	1ヶ用 樹脂製	5.0	個			
アウトレットボックス	中浅型 樹脂製	8.0	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1	2.0	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1 LP4Ax1	3.0	個			
埋込スイッチ	1P15Ax2 LP4Ax2	1.0	個			
防雨スイッチ	1P15Ax1	1.0	個			



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 コンセント設備						
電線	EM-IE2.0	130.0	m			
電線	EM-IE5.5	4.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C (隠蔽)	18.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C (PF管内)	15.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C (隠蔽)	58.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C (PF管内)	11.0	m			
ケーブル	EM-CE14-3C (隠蔽)	14.0	m			
ケーブル	EM-CE14-3C (管内)	2.0	m			
電線管	PF22 (隠蔽)	48.0	m			
電線管	VE16 (隠蔽)	4.0	m			
電線管	E19 (露出) 塗装有	44.0	m			
電線管	G36 (露出) 塗装有	4.0	m			
丸ボックス	E19 2方出	1.0	個			
丸ボックス	E19 3方出	2.0	個			
露出スイッチボックス	E19 1ヶ用	5.0	個			
エントランスキャップ	G36	1.0	個			
アウトレットボックス	中浅型 樹脂製	14.0	個			
プルボックス	200x200x200 SUS-WP	1.0	個			
埋込コンセント	2P15Ax2	4.0	個			



















名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
7	換気設備												
	FE-1 有圧扇	標準タイプ	30cm	1		台							
	取付枠	SUS製	30cm用	1		個							
	ウェザーカバー	SUS製	30cm用	1		個							
	風圧式シャッター	SUS製	30cm用	1		個							
	防護カバー	SUS製	30cm用	1		個							
	FE-2 一般換気扇	格子タイプ	25cm	1		台							
	ウェザーカバー	SUS製	25cm用	1		個							
	防鳥網			1		個							
	FE-3 天井換気扇	天井埋込型	400m <sup>3</sup> /h	1		台							
	FE-4 天井換気扇	天井埋込型	金属製 350m <sup>3</sup> /h	1		台							
	FE-5 天井換気扇	天井埋込型	80m <sup>3</sup> /h	1		台							
	FE-6 天井換気扇	天井埋込型	140m <sup>3</sup> /h	1		台							
	換気扇取付費			1		式							
	24時間スイッチ	強弱スイッチ		1		個							
	OA-1 給気口	フィルター付	100φ	1		個							
	OA-2 給気口	フィルター付	150φ	2		個							
	深形フード	SUS製	150φ用	4		個							
	深形フード	SUS製	100φ用	4		個							
	スパイラルダクト	低圧ダクト	150mm	15.0		m							





名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
8	屋外給水設備												
	給水管	地中	HIVP 25A	16.0		m							
	給水管	地中	HIVP 20A	11.0		m							
	量水器	25mm	貸与品	1		個							
	量水器取付費	25mm		1		個							
	メーターボックス	樹脂製		1		個							
	逆止弁付ボール式伸縮止水栓	φ25		1		個							
	土工事	機械掘削		4.0		m <sup>3</sup>							
	土工事	機械流用土埋戻		4.0		m <sup>3</sup>							
	埋設表示杭	樹脂製		11		個							
	埋設表示テープ	W150		27.0		m							
	水道取出工事	サドル分水栓	φ200x25 分水工共	1.0		か所							
		止水栓	φ25、BOX共	1.0		組							
		引込配管工事	材工共	1.0		式							
		土工事		1.0		式							
		重機回送費		1.0		式							
		保安設備費		1.0		式							
	計												





